

Projektierung & Ausführung Umbau Nasszellen, Badenerstrasse Zürich

Leistungen	Projektierung & Ausführung
Termine	November 2019 - Januar 2020 & Juni - Juli 2020
Kenndaten	Nasszellen mit Dusche und Lavabo Umbau in Etappen Raumgrössen von 2.5m ²

Kurzbeschreibung

Wir erhielten den Auftrag an der Badenerstrasse in Zürich zwei Nasszellen zu sanieren, da die Wohnungen neu vermietet wurden. Die Grundfläche der Räumlichkeiten war sehr begrenzt. Daher stand die optimale Platzausnutzung im Vordergrund dieses Projektes. Nachdem der optimale Grundriss und die Sanitärgegenstände ausgesucht waren, begannen die Bauarbeiten. Die Nasszellen wurden komplett entkernt, Leitungen ersetzt, gespachtelt, abgedichtet und neu gefliest. Wir haben das Projekt von der Planung bis zur Realisierung betreut.



194171 100 183
Duschenwanne ProCasa Uno
80 x 80cm, Tiefe 14cm
Montage mit Poresträger



197501 591 131
Gleitüre Pro Casa Uno
3-teilig, Höhe 190 cm
silbereloxiert, Kunstglas Tropfendekor



197532 591 131
Seitenwand Pro Casa Uno
Höhe 190 cm
silbereloxiert, Kunstglas Tropfendekor



291037 100 241
Waschtisch ProCasa Uno
Keramik, mit Überlauf
halbrund + Sifon verchromt



591411 501
Badetuchstange ProCasa Uno
60 cm, verchromt



591414 501
Badetuchstange ProCasa Uno
doppelt, 60 cm, verchromt



591416 501
Drahtseilhalter ProCasa Uno
20 x 4 x 11cm, rechteckig
verchromt



691832 100 183
Spiegelschrank ProCasa Uno
60 x 67 x 12,5cm



790409 502
Waschtischmischer ProCasa Uno
A 140mm, Auslauf fest
Exzentriventil



790416 502
Duschenmischer ProCasa Uno



791882 501
Duschgleitstange Pro Casa Uno
110 cm

