

Projektierung & Ausführung

Dach- und Umgebungssanierung in Aeugst a. Albis

Leistungen	Projektierung & Ausführung
Termine	November 2019 - Januar 2020 & September - November 2020
Kenndaten	Bauleitung Pflasterarbeiten Dachsanierung

Kurzbeschreibung

Dieses Projekt wurde in Etappen realisiert. In der ersten Etappe wurde der Vorplatz des Hauses erneuert und erweitert. Die alten Pflastersteine wurden entfernt, zwei neue Lichtschächte betoniert, eine neue Stützmauer aus Granitblöcken erstellt, hinterfüllt, Ausgleichsarbeiten verrichtet und neue Steine gesetzt. Der Eingangsbereich hebt sich durch eine leichte Abstufung ab und an der Tür befindet sich ein Pflasterrundbogen. Bei der zweiten Etappe im Herbst 2020 wurde das ganze Dach saniert. Anstelle der Eternitplatten wurden neu Ziegel verwendet, das ganze Dach neu gedämmt und alle Spengler Arbeiten neu mit Kupfer ausgeführt. Alle Untersichten, Stirn- und Traufbretter sowie die Fassade wurden neu gestrichen.

