

Projektierung & Ausführung

Dachsanierung mit PV-Anlagen, Baar

Leistungen	Projektierung & Ausführung
Termine	August - November 2020
Kenndaten	Steiles Krüppelwalmdach mit zwei Lukarnen Kompletter Neuaufbau ab Sparren Photovoltaikanlage mit 37 Modulen

Kurzbeschreibung

Der Auftrag war es, das Dach des Einfamilienhauses in Baar zu sanieren. Es handelt sich um ein steiles Krüppelwalmdach mit zwei gegenüberliegenden Lukarnen. Das Dach wurde bis auf die Sparren zurückgebaut. Danach folgte ein neuer Aufbau mit zusätzlicher Dämmung und neuen Ziegeln. Alle Anschlüsse und Rinnen wurden durch den Spengler mit Kupfer ausgeführt. Die ganze Fassade, Untersichten, Trauf- und Stirnbretter wurden gestrichen. Zusätzlich folgte am Schluss eine Photovoltaikanlage mit 37 Modulen.

